



Согласовано:

Согласовано:

« »



Утверждено:

Директор MAOU «ЦДО»

Чебыкина Т.А.

«28» апреля 2025 года

Приказ № 110-од

**План подготовки к отопительному периоду 2025-2026
Муниципального автономного образовательного учреждения «Центр дополнительного образования»**

№ п/п	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения мероприятий	Результат	Ссылка на нормативный документ	Ответственный за исполнение
1	Выполнить требования, установленные частью 6 статьи 20 и частью 3 статьи 23.2 Федерального закона о теплоснабжении	до 15.08.2025г.	Исполнение Федерального закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении"	П.11.1 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденные приказом Минэнерго № 2234 от 13.11.2024 (далее-Правила 2234)	Чебыкина Т.А. Андреева Т.В. Чашихина Т.В. Козлов С.А. Барabanов А.А.
2	Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного пунктом 3 Правил 2234, и составленного в соответствии с пунктом 11.1 Правил N 115 (пп.11.5 пункта 11 Правил 2234), подготовить и представить комиссии документы, подтверждающие выполнение требований, установленных подпунктами 11.1 - 11.4 пункта 11 Правил 2234.	до 15.08.2025г.	Предоставление документов в комиссию по оценке обеспечения готовности к отопительному периоду органа местного самоуправления	П.11.5 Правил 2234	Козлов С.А.
3	Провести промывки теплопотребляющих установок в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, установленные требованиями пункта 9.2.9 Правил N 115.	В сроки ремонтных работ теплотрасс и тепловых пунктов ТСО, до 01.08.2025г.	Акты промывки теплопотребляющей установки	П.11.5.1 Правил 2234	Козлов С.А. Барabanов А.А.

4	Произвести проверку (осмотр) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.	до 01.08.2025г.	Акты проверки (осмотра) запорной арматуры, и арматуры постоянного регулирования	П.11.5.3 Правил 2234	Козлов С.А. Барабанов А.А.
5	Назначить организационно-распорядительными документами ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО, прошедших проверку знаний в Уральском управлении Ростехнадзора	До 01.08.2025	Организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок	П.11.5.4 Правил 2234	Чебыкина Т.А.
6	Провести испытания на плотность и прочность (гидравлические испытания) внутренних систем теплоснабжения в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил N 115 и внести результаты проведенных испытаний в паспорта теплоснабжающих установок.	В сроки ремонтных работ теплотрасс и тепловых пунктов ТСО, до 01.08.2025г.	Акты гидравлических испытаний на прочность и плотность тепловых энергоустановок, а также трубопроводов тепловых сетей и участков тепловых вводов	П.11.5.5 Правил 2234	Козлов С.А. Барабанов А.А.
7	Обеспечить наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или заключить договор на техническое обслуживание, в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования.	до 01.08.2025г.	Выписка из утвержденного штатного расписания или документы на техническое обслуживание, энергосервисные контракты	П.11.5.9 Правил 2234	Чащихина Т.В.
8	Выполнить осмотр объектов теплоснабжения и теплоснабжающих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплоснабжающих энергоустановках,	до 01.08.2025г.	Акты осмотра объектов теплоснабжения и теплоснабжающих установок на предмет наличия несанкционированных врезок	П.11.5.11 Правил 2234	Козлов С.А. Барабанов А.А.

9	Предоставить акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.	до 01.08.2025г.	Акт сверки расчетов по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности	П.11.5.13 Правил 2234	Андреева Т.В.
10	Получить подписанный представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акт проверки технической готовности теплотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 01.08.2025г.	Акт проверки технической готовности теплотребляющей установки объекта к отопительному периоду	П.11.5.19 и Приложение к Правил 2234	Козлов С.А.
11	Выполнить заполнение оценочного листа и предоставить его с приложением подтверждающих документов в комиссию по оценке обеспечения готовности к отопительному периоду органа местного самоуправления	в первый день проверки	Оценочный лист	Приложение 4 к Порядку проведения оценки готовности к отопительному периоду	Козлов С.А.